

Modernizacja Ośrodka Hodowlanego Kamień

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza					
1	Kalkulacja indywidualna		Roboty pomiarowe i inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,000
Plac manewrowy					
2	KNR 2-31 0101/01		Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	600,000
3	KNR 2-31 0101/02		Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm - dodatek za 10 cm (Krotność= 2)	m2	600,000
4	KNR 4-01 0108/06		Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III 600,0*0,30	m3	180,000
			razem	m3	180,000
5	KNR 4-01 0108/08		Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 20)	m3	180,000
6	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	600,000
7	KNR 2-31 0104/05		Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie	m2	600,000
8	KNR 2-31 0114/05		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	600,000
9	KNR 2-31 0114/06		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 10)	m2	600,000
Ogrodzenie					
10	KNR 2-25 0307/01		Budowa ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych obetonowanych 390,0*1,80	m2	702,000
			razem	m2	702,000
Elewacja budynku					
11	KNR 4-01 0728/03		Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 5m2 ścian, loggii, balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów	m2	25,000
12	KNR 4-04 0509/02		Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m2	75,000
13	KNNR 3 0502/03		Wymiana pasa nadrynnowego z blachy gładkiej ocynkowanej na deskowaniu i obróbek z deskowaniem	m2	25,000
14	KNNR 2 0403/01		Deskowanie połaci dachowych	m2	75,000
15	KNNR 2 0501/02		Pokrycie dachowe dwuwarstwowe papą na dachach drewnianych	m2	75,000
16	KNNR-W 2 0505/05		Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych rynien dachowych półokrągłych z blachy ocynkowanej	m	45,000
17	KNNR-W 2 0505/07		Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych rur spustowych okrągłych z blachy ocynkowanej	m	14,000
18	KNR 4-01 0354/11		Wykucie z muru podokienników	m	5,000
19	KNR 2-02 0129/01		Montaż podokienników o długości do 1m	szt	5,000

Modernizacja Ośrodka Hodowlanego Kamieńc

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
20	KNR 0-17 2608/01		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	115,700
21	KNR 0-17 2608/04		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez dwukrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17	m2	115,700
22	KNR 0-17 2609/01		Ocieplenie ścian budynków metoda lekka-mokra przez przyklejenie płyt styropianowych przy użyciu gotowych zapraw klejacych	m2	115,700
23	KNR 0-17 2609/04		Ocieplenie ścian z cegły metoda lekka-mokra przez przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych	szt	800,000
24	KNR 0-17 2609/06		Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy użyciu gotowych zapraw klejacych	m2	115,700
25	KNR 0-17 2609/08		Ochrona narożników wypukłych katownikiem metalowym	m	30,000
26	KNR 0-17 0927/01		Wyprawa elewacyjna CERESIT CT 36 z gotowej suchej mieszanki, wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie na podłożu pierwszej warstwy farby gruntującej CT 16	m2	115,700
27	KNR 0-17 0927/03		Wyprawa elewacyjna z tynku mineralnego strukturalnego CERESIT CT 36 z gotowej suchej mieszanki, wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	115,700